

小学校・中学校耐震化及び統廃合計画

【小学校】

学校名	校舎 建築年	耐震 区分	二次診断の概要					補強等の計画							
			棟番号	棟名称	構造	階 数	面積 (㎡)	診断結果 (Is値)	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26
新山小	S42.06	旧基準	1	低学年棟	RC	2	868	0.447~0.725	診断	補強					
			2	中学年棟	RC	3	2,068	0.526~1.781	診断		補強				
			3-1	管理棟	RC	2	1,962	0.447~0.725	診断	補強					
			8	高学年棟	RC	3	985	0.741~2.243	診断						
			4	体育棟	SRC	2	1,058	0.100~1.800	診断			改築			
鶴舞小	S49.05	旧基準	1-1	低学年棟	RC	2	1,821	0.584~2.710		診断	補強				
			2-1	高学年棟	RC	3	2,285	0.333~1.829		診断	補強				
			4-1	管理棟	RC	3	3,055	0.347~1.068	診断	補強					
			4-5	渡廊下棟	S	2	28	0.003~0.740	診断		改築				
			5	体育棟	S	2	1,267	0.250~0.850		診断	補強				
子吉小	S55.08	旧基準	1	校舎棟	RC	3	1,798	0.673~2.258		診断	補強				
			2	体育棟	S	2	715	0.190~4.291		診断	補強				
			3	渡廊下棟	RC	1	105	8.115~11.838		診断					
矢島小	S46.03	旧基準	1-1	特別教室棟	RC	3	792	解体済		解体					
			1-2	管理教室棟	RC	3	1,806	0.564~2.129		診断	補強				
			2	特別教室棟	RC	3	1,717	0.271~1.693		診断	補強				
			3	特別教室棟	RC	3	260	0.523~1.891		診断	補強				
			5	体育棟	RC	2	980	0.762~1.200		診断	補強				
			10	渡廊下棟	S	1	20	0.889~1.085		診断	補強				
松ヶ崎小	S57.07	新基準													
亀田小	S41.12	旧基準	1	校舎棟	RC	3	2,082	0.380~1.840		診断	基本設計	実施設計 用地買収 用地造成	建築	建築	新校舎 開校
道川小	S44.12	旧基準	4,5-1	校舎棟	RC	2	1,303	0.756~2.250		診断					
下川大内小	S54.12	旧基準	1	校舎棟	RC	2	2,163	0.716~1.852		診断					
			2	体育棟	S	1	684	0.740~1.060		診断					
上川大内小	H05.03	新基準													
川内小	S39.12	旧基準	1	普通教室棟	RC	3	998	0.590~1.750		診断	基本設計	実施設計 用地買収	用地造成 建築	建築	新校舎 開校
			2	管理教室棟	RC	3	897	0.340~0.710		診断					
直根小	S58.11	新基準													
笹子小	S45.12	旧基準	1	校舎棟	RC	2	1,060	0.516~2.508		診断					
東由利小	S59.02	新基準													
北内越小	S50.06	旧基準	2	体育棟	S	2	627	0.720~1.510			← 統合検討 →				
岩谷小	S58.03	新基準													
尾崎小	H03.04	新基準													
小友小	S59.08	新基準													
石沢小	S62.05	新基準													
由利小	H15.11	新基準													
西目小	H20.08	新基準							新校舎開校						

【中学校】

本荘北中	S54.03	旧基準	1	普通教室棟	RC	3	2,534	0.614~1.294		診断	補強				
			2	管理棟	RC	3	1,374	0.650~1.001		診断	補強				
			3-1	特別教室棟	RC	2	2,062	0.926~1.274		診断					
			4	体育棟	S	2	1,858	0.140~1.820		診断	補強				
東由利中	S45.03	旧基準	1	教室棟	RC	3	1,972	0.308~0.749		診断	補強	基本設計	実施設計	建築	建築
西目中	S56.03	旧基準	1	普通教室棟	RC	3	2,095	0.740~2.720		診断					
			2	管理特別教室棟	RC	3	1,399	0.880~2.820		診断					
			5	技術棟	S	1	230	1.220~2.390		診断					
			7	体育棟	S	2	1,877	0.310~5.180		診断	補強				
8	渡廊下棟	S	2	29	1.420~3.360		診断								
出羽中	S62.03	新基準													
大内中	S59.03	新基準													
本荘南中	H21.03	新基準							新校舎開校						
本荘東中	H17.03	新基準													
矢島中	H21.03	新基準							新校舎開校						
岩城中	S57.03	新基準													
由利中	S61.03	新基準													
鳥海中	H11.01	新基準											大規模改造		

網掛は、H23への繰り越し