

令和8年度

由利本荘市ガス供給施設工事単価表

令和8年6月1日

由利本荘市企業局

1. 配管等工事

①白鋼管 (円/m)

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
13A	6,919	6,290	
20A	7,854	7,140	
25A	9,713	8,830	
30A	12,309	11,190	
40A	13,992	12,720	
50A	18,172	16,520	

②PLS管 (埋設部使用) (円/m)

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
20A	11,902	10,820	<ul style="list-style-type: none"> 掘削埋め戻し工事費を含む。 標準埋設深度は300mm。 舗装復旧が生じる場合は別途加算する。
25A	13,343	12,130	
30A	16,434	14,940	
40A	17,886	16,260	
50A	22,000	20,000	

③VI管 (露出部使用) (円/m)

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
13A	8,305	7,550	
20A	9,251	8,410	
25A	10,868	9,880	
30A	13,860	12,600	
40A	15,356	13,960	
50A	20,042	18,220	

④VI管 (埋設部使用) (円/m)

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
13A	10,208	9,280	<ul style="list-style-type: none"> 掘削埋め戻し工事費を含む。 標準埋設深度は300mm。 舗装復旧が生じる場合は別途加算する。
20A	11,143	10,130	
25A	12,760	11,600	
30A	15,851	14,410	
40A	17,446	15,860	
50A	22,121	20,110	

⑤PE管 (円/m)

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
25A	8,558	7,780	<ul style="list-style-type: none"> 掘削埋め戻し工事費を含む。 標準埋設深度は300mm。 防護シート、ロケーティングワイヤーを含む。 バルブ設置は弁筐、台座、アダプターを含む。 水取器設置は弁筐、台座、アダプターを含む。
30A	10,054	9,140	
50A	13,695	12,450	
50Aバルブ	137,291	124,810	
50A水取器	62,601	56,910	

⑥フレキ配管 (円/m)

口径		単価1(税込)	単価1(税抜)	単価2(税込)	単価2(税抜)	備 考
10A		3,465	3,150	4,752	4,320	<ul style="list-style-type: none"> 継ぎ手を含む。 防護板、フレキサドル、フレキキャップを含む。 特殊配管の場合は別途計算する。
15A		3,905	3,550	5,137	4,670	
20A		5,005	4,550	6,314	5,740	
25A		6,798	6,180	8,316	7,560	
分岐サドル取付		8,437	7,670	—	—	
ヘッダー取付	2口	2,497	2,270	—	—	<ul style="list-style-type: none"> 単価1：通常配管 単価2：モール配管
	3口	3,113	2,830	—	—	
	4口	3,982	3,620	—	—	
	5口	4,488	4,080	—	—	

⑦切断工事（鋼管）（円／m）

口径	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
13A	979	890	
20A	979	890	
25A	979	890	
30A	1,034	940	
40A	1,100	1,000	
50A	1,155	1,050	

⑧接続工事（機械継手）（円／ヶ所）

口径	Hi-LA(税込)	Hi-LA(税抜)	PLSM(税込)	PLSM(税抜)	備 考
13A	3,289	2,990	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・材料費、工賃含む。 ・Hi-LA接続の場合、デンゾーテープ、防食テープ巻き含む。 ・PLSM継ぎ手の場合、パッキン（2個）別途加算する。
20A	3,927	3,570	5,896	5,360	
25A	4,994	4,540	6,468	5,880	
30A	6,314	5,740	7,579	6,890	
40A	7,117	6,470	9,185	8,350	
50A	9,482	8,620	12,628	11,480	

PLSMねじ付きソケット（円／ヶ所）

口径	PLSM-MTS(税込)	PLSM-MTS(税抜)	PLSM-OTSP(税込)	PLSM-OTSP(税抜)	備 考
13A	—	—	—	—	<ul style="list-style-type: none"> ・材料費、工賃含む。 ・PLSMねじ付きの場合、パッキン（1個）別途加算する。
20A	—	—	—	—	
25A	5,632	5,120	5,632	5,120	
30A	6,864	6,240	6,864	6,240	
40A	—	—	8,558	7,780	
50A	11,693	10,630	—	—	※ MTS：おねじ、OTSP：ねじ

接合材料パッキン（円／ヶ所）

口径	PLSパッキン(税込)	PLSパッキン(税抜)	PEパッキン(税込)	PEパッキン(税抜)	備 考
13A	—	—	—	—	
20A	1,232	1,120	—	—	
25A	1,397	1,270	2,123	1,930	
30A	1,496	1,360	2,156	1,960	
40A	1,661	1,510	—	—	
50A	1,936	1,760	3,399	3,090	
口径	SGPパッキン(税込)	SGPパッキン(税抜)	PLPパッキン(税込)	PLPパッキン(税抜)	備 考
13A	—	—	—	—	
20A	1,232	1,120	1,232	1,120	
25A	1,397	1,270	1,397	1,270	
30A	1,496	1,360	1,496	1,360	
40A	1,661	1,510	1,661	1,510	
50A	1,936	1,760	1,936	1,760	

⑨休日・夜間割増料金 (円/m)

S G P			備 考
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)	
13A	1,012	920	
20A	1,012	920	
25A	1,012	920	
30A	1,067	970	
40A	1,199	1,090	
50A	1,265	1,150	
P L S			・割増料金の適用は使用者の申し込みにより工事をする場合に適用する。
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)	
20A	1,573	1,430	
25A	1,573	1,430	
30A	1,826	1,660	
40A	1,958	1,780	
50A	2,079	1,890	
V I (露出)			
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)	
13A	1,067	970	
20A	1,067	970	
25A	1,067	970	
30A	1,265	1,150	
40A	1,320	1,200	
50A	1,386	1,260	
V I (埋設)			
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)	
13A	1,067	970	
20A	1,067	970	
25A	1,067	970	
30A	1,265	1,150	
40A	1,320	1,200	
50A	1,386	1,260	
P E			
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)	
25A	759	690	
30A	1,045	950	
50A	1,386	1,260	
フレキ			
口径	割増額(税込)	割増額(税抜)	
10A	550	500	
15A	550	500	
20A	550	500	
25A	550	500	

2. ガス栓等工事

①新規ガス栓取付工事 (円/ヶ所)

種 類	規格	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
L Aヒューズガス栓	φ9.5	8,129	7,390	・材料費、工賃含む。
	φ13	10,131	9,210	
L Bヒューズガス栓	φ9.5	9,405	8,550	
	φ13	11,385	10,350	
L Aコンセントヒューズガス栓	φ9.5	8,338	7,580	
L Bコンセントヒューズガス栓	φ9.5	9,790	8,900	
L A二口ヒューズガス栓	φ9.5	17,875	16,250	
L B二口ヒューズガス栓	φ9.5	17,875	16,250	
L A二口コンセントヒューズガス栓	φ9.5	18,205	16,550	
L B二口ヘアヒューズガス栓	φ9.5	18,205	16,550	
可とう管ガス栓 (I型・L型)	φ13	5,544	5,040	
壁埋込コンセントヒューズガス栓 (鉄)		15,829	14,390	
床埋込コンセントヒューズガス栓 (鉄)		16,819	15,290	
フレキ壁埋込コンセントヒューズガス栓		12,749	11,590	
フレキ床埋込コンセントヒューズガス栓		15,829	14,390	
フレキUねじガス栓 I型	10A	8,096	7,360	
	15A	8,184	7,440	
	20A	9,801	8,910	
	25A	10,703	9,730	
フレキUねじガス栓 L型	10A	7,788	7,080	
	15A	7,931	7,210	
	20A	9,801	8,910	
フレキUねじガス栓 L型 (外ねじ)	10A	9,251	8,410	
	15A	9,702	8,820	
検査孔付ねじガス栓	φ13	6,666	6,060	
	φ20	8,184	7,440	
フレキガス栓用バックプレート		2,343	2,130	
ボールガス栓	G87WG 20A	8,943	8,130	
	G87WG 25A	10,582	9,620	
	G87W 30A	11,825	10,750	
	G87W 40A	16,665	15,150	
	G87W 50A	23,375	21,250	

②単独ガス栓取替工事（円／ヶ所）

種 類	規格	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
L Aヒューズガス栓	φ9.5	11,165	10,150	・材料費、工賃含む。
	φ13	13,266	12,060	
L Bヒューズガス栓	φ9.5	12,507	11,370	
	φ13	14,586	13,260	
L Aコンセントヒューズガス栓	φ9.5	11,385	10,350	
L Bコンセントヒューズガス栓	φ9.5	12,903	11,730	
L A二口ヒューズガス栓	φ9.5	21,395	19,450	
L B二口ヒューズガス栓	φ9.5	21,395	19,450	
L A二口コンセントヒューズガス栓	φ9.5	21,747	19,770	
L B二口ヘアヒューズガス栓	φ9.5	21,747	19,770	
可とう管ガス栓（I型・L型）	φ13	8,448	7,680	
検査孔付ねじガス栓	φ13	9,625	8,750	
	φ20	11,220	10,200	
埋込二口ヒューズガス栓		18,678	16,980	
壁コンセントヒューズガス栓		17,358	15,780	
床ボックスヒューズガス栓		28,501	25,910	
床コンセントヒューズガス栓		28,501	25,910	
メーターガス栓	G87WG 20A	15,653	14,230	
	G87WG 25A	18,986	17,260	
	G87W 30A	20,966	19,060	
	G87W 40A	27,203	24,730	
	G87W 50A	36,421	33,110	

③金属可とう管接続(円/ヶ所)

口径	規格	施工単価(税込)	施工単価(税抜)		備考
φ 13	200mm	5,412	4,920	屋内	・材料費・工賃含む
	250mm	5,555	5,050		
	300mm	5,764	5,240		
	400mm	5,995	5,450		
φ 20	200mm	7,238	6,580		
	250mm	6,787	6,170		
	300mm	6,919	6,290		
	400mm	7,194	6,540		
φ 13	200mm	6,490	5,900	兼用	
	250mm	6,589	5,990		
	300mm	6,732	6,120		
	400mm	7,183	6,530		
φ 20	200mm	8,096	7,360		
	250mm	7,854	7,140		
	300mm	7,986	7,260		
	400mm	8,283	7,530		

④強化ガスホース接続(円/ヶ所)

ストレート型							備考
規格	口径						
	13(税込)	13(税抜)	20(税込)	20(税抜)	25(税込)	25(税抜)	・材料費・工賃含む
100mm	—	—	10,527	9,570	12,309	11,190	
200mm	4,279	3,890	10,813	9,830	12,694	11,540	
300mm	4,477	4,070	11,099	10,090	13,068	11,880	
400mm	4,686	4,260	11,396	10,360	13,442	12,220	
500mm	4,906	4,460	11,682	10,620	13,827	12,570	
600mm	5,126	4,660	11,968	10,880	14,201	12,910	
700mm	5,313	4,830	12,254	11,140	14,586	13,260	
800mm	5,566	5,060	12,540	11,400	14,960	13,600	
900mm	5,885	5,350	12,837	11,670	15,334	13,940	
1000mm	6,149	5,590	13,123	11,930	15,719	14,290	
アングル型							
200mm	—	—	—	—	—	—	
300mm	7,524	6,840	—	—	—	—	
400mm	7,843	7,130	—	—	—	—	
500mm	8,140	7,400	—	—	—	—	
600mm	7,964	7,240	—	—	—	—	
700mm	8,756	7,960	—	—	—	—	
800mm	9,130	8,300	—	—	—	—	
900mm	9,284	8,440	—	—	—	—	
1000mm	9,581	8,710	—	—	—	—	

3. ガスメーター工事

①メーター取付 (円/ヶ所)

号数	単価(税込)	単価(税抜)	備 考
1.6~10	1,386	1,260	・メーターの新規取付、再取付に適用する。
16	5,566	5,060	
25~40	8,349	7,590	
65	13,915	12,650	
90以上	27,830	25,300	

※1.6~10号はメーターユニット使用

ガスメーターユニット(税抜)		19,162 円	(17,420)
内訳	ユニット	14,960 円	(13,600)
	固定金具	1,386 円	(1,260)
	検圧プラグ	2,816 円	(2,560)

4. 受注工事においては税込単価を使用し、工事費を算定する。
5. ガス供給管施設工事、監督料及び検査手数料を10%とする。
6. 供給管取出工事における鉄ソケット取出、PE管取出、土工費等は、その都度本管工事の積算体系にて積算するものとする。
7. その他
本単価表に記載のないものに関しては別途計算するものとする。

※本単価表は令和8年6月1日以降に申請された工事より適用する。