橋梁長寿命化修繕計画一覧表（1/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0001	後野橋	市道	薬師堂葛法線	15.6	1978	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0002	烏川橋	市道	荒町烏川線	103.0	1985	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	40,412
0003	赤田橋	市道	内黒瀬赤田線	28.2	1970	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	33,157
0004	滝ヶ沢橋	市道	南ノ股４号線	15.8	1977	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,341
0006	衣川橋	市道	松ヶ崎２４号線	50.6	1954	2024	Ⅲ	2029	撤去（更新なし）	2030年	159,181
0007	百部岡橋	市道	百部岡線	24.8	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,402
0008	坂ノ下橋	市道	百部岡坂ノ下線	18.1	1994	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0009	阿多良瀬橋	市道	大築線	49.3	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	37,578
0010	立石橋	市道	矢島下郷線	120.0	1967	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	51,861
0011	賽ノ神橋	市道	福俣線	14.5	1966	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,777
0012	天鷺橋	市道	梅ヶ沢線	16.0	1986	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,698
0013	龍門寺橋	市道	向山線	15.0	1984	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0014	勝手橋	市道	烏ヶ森前砂沢線	20.0	1958	2024	Ⅱ	2029	支承：塗装等	2033年	6,802
0015	藤田２号橋	市道	君ヶ野１号線	19.7	1976	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁・支承：塗替え塗装工等 床版：表面被覆工等 伸縮装置：取替え 橋台：断面修復工等	2034年以降	20,000
0016	森子橋	市道	森子前郷線	110.0	1970	2024	Ⅲ	-	撤去（更新なし）	2024～2031年	400,000
0016-1	森子橋(歩道部)	市道	森子前郷線	110.0	1969	2024	Ⅲ	-			
0017	滝沢道橋	市道	二タ子線	30.0	2014	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0018	蒲田橋	市道	東鮎川線	36.6	1971	2024	Ⅱ	2029	橋台・橋脚：表面含浸工等	2033年	679
0019	大水口橋	市道	前郷蟹沢線	15.5	1972	2024	Ⅱ	2029	主部材・横桁：塗装等 支承：金属溶射	2034年以降	14,948
0020	名高橋	市道	山本土倉線	16.0	1982	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0021	長坂橋	市道	葛岡・逸鳥・中俣線	60.0	1982	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁・対傾構・横構・支承：塗膜除去工等 床版：上面部分打換え等 伸縮装置：取替工、舗装：打換え工等 橋台・橋脚：ひび割れ補修工等	2024～2027年	150,000
0022	新沢大橋	市道	松本・新沢線	45.0	1974	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	44,678
0023	畑橋	市道	新田・畑・雄和線	37.0	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	31,539
0024	中館橋	市道	川口岩谷線	29.4	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	775
0025	中野橋	市道	中俣・鬼ヶ台線	23.5	1979	2024	Ⅱ	2029	主部材・横桁：塗装等	2033年	18,257
0026	鬼ヶ台橋	市道	中俣・鬼ヶ台線	20.0	1988	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,602
0027	逸鳥橋	市道	葛岡・逸鳥・中俣線	17.6	1988	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	15,633
0028	鳶ヶ台橋	市道	中俣・鬼ヶ台線	17.4	1979	2024	Ⅱ	2029	主部材・横桁：塗装等 支承：金属溶射 橋台：表面含浸工等	2033年	10,770
0029	平岫橋	市道	平岫・畑線	43.3	1966	2024	Ⅱ	2029	主部材：塗装等 支承：金属溶射	2034年以降	44,472
0030	小田橋	市道	蔵岩舘線	52.7	1979	2024	Ⅲ	2029	[対策済] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0031	石田坂橋	市道	蔵上里線	52.8	1969	2024	Ⅱ	2029	主部材・横桁：塗装等 支承：金属溶射	2033年	78,290
0032	大下橋	市道	大下線	44.8	1981	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	23,952
0033	船木橋	市道	金山線	33.5	1978	2024	Ⅱ	2029	横構：塗 橋台：表面含浸工等	2034年以降	62,261
0034	宿橋	市道	宿線	40.3	1965	2024	Ⅲ	2029	支承：金属溶射	2029年	1,134
0035	黒渕大橋	市道	黒渕線	40.0	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0036	向田橋	市道	下田面線	28.9	1972	2024	Ⅲ	2029	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2032年	20,882
0037	上里橋	市道	蔵上里線	48.0	1968	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	37,270
0038	牡丹野橋	市道	台山線	34.5	1972	2024	Ⅱ	2029	支承：金属溶射	2033年	5,103
0039	地下ノ沢橋	市道	地下ノ沢線	36.0	1971	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁：塗装塗替工 床版：断面修復工等 伸縮装置：取替工 舗装：打換工等	2026年	75,000
0040	明通橋	市道	明通線	46.1	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	36,456
0041	下小屋橋	市道	下小屋線	46.1	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	46,911
0042	高瀬川橋	市道	蔵横渡線	70.0	1961	2024	Ⅱ	2029	床版：塗装等 舗装：打換え	2033年	14,440
0043	愛宕橋	市道	西山線	27.0	1984	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	56,311
0044	西目橋	市道	西目本荘線	24.6	1962	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,103
0045	西目駅跨線橋	市道	若松町線	68.9	1963	2021	Ⅲ	2026	主部材・横桁・床版・橋脚 ：塗装工，左官工，断面修復工	2029年	120,000
0046	潟保橋	市道	田高・中沢線	16.8	1971	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,864
0047	中高屋橋	市道	出戸・海士剥線	44.4	1987	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,219
0048	大揚橋	市道	潟端・井岡線	26.9	1970	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	23,338
0049	真人橋	市道	水無線	33.5	2020	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	29,565
0050	荒見橋	市道	水無線	38.8	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,837

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（2/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0051	芦ヶ渕橋(旧橋)	市道	芦ヶ渕線	43.8	1963	2019	Ⅱ	－	撤去済	－	－
0051	芦ヶ渕橋(新橋)	市道	芦ヶ渕線	74.4	2021	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	81,524
0052	水無橋	市道	水無線	17.9	1957	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,927
0053	久保橋	市道	伏見線	56.0	1966	2024	Ⅱ	2029	主部材・横桁：塗装等 橋台・橋脚：表面含浸工等	2033年	57,681
0054	福島橋	市道	下野赤倉線	20.1	1966	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,649
0055	深見平橋	市道	小川清水渕線	15.1	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,606
0056	西久米橋	市道	葛平線	19.9	1972	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,478
0057	足延沢橋	市道	西久米砂子線	15.5	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,622
0058	大凹橋	市道	西久米砂子線	17.4	1972	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,777
0059	皿川橋	市道	西久米砂子線	15.5	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,317
0060	山崎橋	市道	上直根百宅線	19.5	1981	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,825
0061	伏見跨道橋	市道	伏見才之神線	19.7	1984	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,400
0062	祓川橋	市道	祓川堰口線	16.9	1977	2024	Ⅲ	2029	主部材：表面含浸工等 舗装：打換え	2034年以降	9,353
0063	山ノ田橋	市道	百部岡坂ノ下線	24.7	1977	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁：塗装等 橋台：表面含浸工等	2032年	23,778
0064	大野新橋	市道	松ヶ崎61号線	19.7	1988	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0065	浦田橋	市道	松本・中帳線	33.4	1987	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0066	代内2号橋	市道	小栗山・代内線	25.6	1981	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,103
0067	代内3号橋	市道	小栗山・代内線	25.6	1983	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁・横構・支承：塗装塗替え工等 床版：ひびわれ補修工等 伸縮装置：取替工 橋台：断面修復工等	2031年	45,973
0068	代内6号橋	市道	小栗山・代内線	18.0	1986	2024	Ⅲ	2029	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2029年	65,000
0069	代内4号橋	市道	小栗山・代内線	17.0	1983	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,735
0070	代内1号橋	市道	小栗山・代内線	15.5	1980	2024	Ⅱ	2029	支承：金属溶射	2033年	5,103
0071	芋川橋	市道	石脇通線	160.0	2002	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁・対傾構・横構：塗装塗替工 橋台・橋脚：ひびわれ注入工 伸縮装置：非排水化 舗装：打換え工，橋面防水工	2027年	40,000
0072	南沢橋	市道	南ノ股本線	18.7	1994	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0073	金柳橋	市道	柳生櫛引線	64.5	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	20,082
0074	館前橋	市道	館前大沢線	16.6	1970	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	583
0075	山内橋	市道	山内本線	43.0	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,402
0076	鮎瀬橋	市道	前郷上野線	108.8	2002	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	299,014
0077	大比戸橋	市道	山内畑村線	40.0	1960	2024	Ⅲ	2029	主部材・横桁・横構：塗装等	2031～2032年	67,734
0078	ものいい橋	市道	山内畑村線	45.0	1958	2024	Ⅲ	2029	主桁・横桁・横構：塗装等 支承：金属溶射	2032年	64,128
0079	御橋	市道	御橋線	24.8	2005	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,076
0080	館前橋	市道	内黒瀬赤田線	168.0	2001	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,866
0081	杉沢橋	市道	南ノ股５号線	19.7	1996	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0082	奥ケ沢桟道橋	市道	山内畑村線	32.9	1974	2024	Ⅲ	2029	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2032年	40,699
0083	藤四郎沢橋	市道	堅田２号線	14.8	1994	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	102
0084	船岡跨道橋	市道	船岡５７号線	16.5	1994	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0085	畑谷１号橋	市道	柴野内越線	15.3	1992	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	873
0086	殿様橋	市道	館前金山線	17.7	1998	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0087	大滝橋	市道	二タ又本線	18.0	2002	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0088	藤倉橋	市道	藤倉線	37.5	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,172
0089	湯水沢こ道橋	市道	由利原線	105.0	2006	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	26,937
0090	中荒沢橋	市道	白山荒沢線	16.4	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0091	荒沢川橋	市道	矢島下郷線	35.3	1979	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,500
0092	鳥海橋	市道	東中央線	17.7	1982	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	98
0093	栄橋	市道	停車場線	25.8	1983	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,142
0094	深沢橋	市道	熊之子沢線	17.6	1984	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0095	桃野橋	市道	桃野線	15.7	1987	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0096	木在橋	市道	矢島１号線	95.0	1988	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	21,908
0097	中沢内橋	市道	中沢内線	14.6	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,876
0098	大沢川橋	市道	有道坂舟場川原線	22.0	1996	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0099	丑間木橋	市道	猿倉花立線	56.5	1998	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,227

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（3/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0100	三川尻橋	市道	三川尻線	21.0	1999	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0101	柴倉大橋	市道	猿倉花立線	163.0	2000	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	588,673
0102	坂之下橋	市道	郷内新荘線	86.0	2001	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	34,208
0103	館の沢橋	市道	郷内新荘線	24.5	2002	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0104	栩木田橋	市道	栩木田線	21.8	2007	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0105	つどい橋	市道	つどい線	28.0	2006	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0106	金沢橋	市道	前杉豊町矢越線	18.5	1970	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	37,072
0107	道仏坂橋	市道	道仏坂上原線	7.4	1936	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,917
0108	石森橋	市道	石森西山線	2.4	1936	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0113	下上の平橋	市道	八ツ杉十二ケ沢線	3.2	1961	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0114	坊ヶ沢橋	市道	矢島下郷線	5.2	1963	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0115	祥雲寺橋	市道	丸森小田線	3.5	1982	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0116	山元橋	市道	田沢上原線	7.9	1965	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0117	上水上橋	市道	田中町水上線	4.7	1976	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	658
0118	杉沢橋	市道	杉沢田中線	13.4	1967	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,103
0119	次郷尻橋	市道	沢内２号線	9.9	1967	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0120	軽井沢１号橋	市道	軽井沢線	4.5	1968	2020	Ⅲ	2025	上部工交換	2028年	65,000
0121	成沢橋	市道	大川原成沢線	6.5	1969	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0122	界橋	市道	七軒丁線	10.3	1979	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0123	相庭館橋	市道	大川原成沢線	2.3	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0124	小杉沢橋	市道	川辺小杉沢籠立場線	4.1	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0125	十二ケ沢１号橋	市道	十二ケ沢貝喰線	6.3	1974	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0126	有道坂橋	市道	新荘軽井沢線	5.3	1974	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,969
0127	岩田表橋	市道	八ツ杉十二ケ沢線	2.1	1975	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0128	西ノ館２号橋	市道	水上西の舘線	6.2	1976	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	802
0129	岩坂橋	市道	小板戸杉沢線	5.0	1976	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0130	十二ケ沢２号橋	市道	八ツ杉十二ケ沢線	12.0	1977	2020	Ⅲ	2025	主部材・床版：塗装等	2031年	8,764
0131	清水尻橋	市道	前杉豊町矢越線	6.0	1982	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	21,915
0132	瀬中石線１号橋	市道	瀬中石線	5.3	1980	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0133	田屋橋	市道	大川原成沢線	3.7	1980	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0134	瀬中石線２号橋	市道	瀬中石線	2.6	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0135	新橋	市道	新道線	5.5	1982	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0136	突抜橋	市道	舘町田中町線	7.8	1985	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0137	成沢橋	市道	成沢１号線	2.3	1992	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0138	ふれあい橋	市道	北中央線	10.5	1996	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,752
0139	田屋橋	市道	成沢３号線	12.5	2005	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0140	田沢川橋	市道	矢島学校通線	11.5	2008	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0141	やまばと橋	市道	やまばと線	11.2	2008	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0142	新磯橋	市道	内道川川向線	32.1	1973	2020	Ⅱ	2025	主部材：塗装等 床版：打換え 舗装：打換え	2034年以降	72,763
0143	熊野橋	市道	熊野線	15.0	1990	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0144	中沢橋	市道	中沢線	22.5	1976	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,601
0145	落合橋	市道	泉田福俣線	19.5	1976	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,137
0146	中島橋	市道	中島線	14.5	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,446
0147	下蛇田橋	市道	宮ノ下線	15.6	1981	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,105
0148	福俣橋	市道	滝俣福俣線	19.5	1996	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,508
0149	菖蒲田橋	市道	岩谷黒川線	16.5	1981	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,877
0150	小田巻橋	市道	高野黒川線	14.7	1983	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	9,562
0151	道川新橋	市道	道川中央線	30.0	1984	2020	Ⅱ	2025	主部材・横桁・床版・橋台・橋脚 ：ひび割れ補修工等 支承：沓座モルタル修復工 伸縮装置：取替工、舗装：再舗装工等	2031年	42,240
0152	高野新橋	市道	高野黒川線	16.7	1985	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0153	十文字橋	市道	福俣谷地線	15.7	1985	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,471

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（4/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0154	横山新橋	市道	新谷縦貫線	38.8	1986	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	44,015
0155	火石ケ崎新橋	市道	赤平最上町線	19.7	1986	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	251
0156	正眼寺橋	市道	浅田正眼寺線	15.0	1988	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0157	二古新橋	市道	道川中央線	17.7	1988	2020	Ⅲ	2025	[対策済み] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0158	高畑新橋	市道	高畑富田線	22.9	1988	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	11,444
0159	大沢橋	市道	大沢線	16.0	1978	2020	Ⅲ	2025	主部材・横桁・床版：塗装等	2028年	65,000
0160	南沢橋	市道	南沢線	21.5	1987	2020	Ⅲ	2025	主部材：塗装等	2029年	13,559
0161	大沢新橋	市道	勝手処理場線	17.0	1988	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0162	柿沢橋	市道	森下線	16.8	1983	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0163	西方寺橋	市道	森下線	27.3	1992	2020	Ⅲ	2025	主部材：塗装等	2032年	18,193
0164	八幡橋	市道	宮ノ下線	19.7	1981	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	
0165	春の丘連絡橋	市道	道川駅線	25.6	1993	2022	Ⅲ	2027	主部材・横桁・横構・橋脚：塗装等 床版：断面修復等 支承：金属溶射	2034年以降	75,000
0166	念仏橋	市道	蔵小路４号線	15.4	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0167	新開橋	市道	富田根本線	18.7	1995	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0168	向村橋	市道	向村１号線	20.1	1995	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0169	蓬田橋	市道	仏ノ沢線	20.0	1986	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	20,870
0170	観音大橋	市道	鶴潟水沢線	33.4	1998	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0171	熊野大橋	市道	新町中央線	21.8	1997	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,539
0172	道川橋	市道	岩城東幹線	19.5	1999	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0173	荒磯橋	市道	水呑場烏森線	37.0	2001	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	23,969
0174	中道橋	市道	中道西ノ沢線	32.5	2002	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0175	亀田橋	市道	亀田線	11.1	1985	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,528
0176	半兵ェ橋	市道	雪川井戸ノ沢線	4.0	1968	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	263
0177	穴切橋	市道	仏ノ沢線	6.3	1966	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0178	滝ノ沢橋	市道	雪川井戸ノ沢線	6.6	1968	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,539
0179	黒森橋	市道	雪川井戸ノ沢線	5.5	1968	2024	Ⅲ	2029	橋台：表面含浸工等	2034年以降	964
0180	釜ケ沢橋	市道	雪川井戸ノ沢線	4.5	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,507
0181	羽根木田橋	市道	中村観音森線	11.7	1988	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0182	神田橋	市道	愛宕町線	4.3	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0183	雪川橋	市道	雪川井戸ノ沢線	5.1	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0184	大沢田橋	市道	仏ノ沢線	5.3	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0185	小又橋	市道	仏ノ沢線	4.0	1968	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0186	上蛇田橋	市道	上蛇田線	9.4	1969	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0188	蔵下橋	市道	福俣線	9.5	2004	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0189	藤田橋	市道	藤田線	11.2	1971	2020	Ⅲ	2025	主部材・横桁・床版：塗装等 舗装：打換え	2033年	9,971
0190	宮前橋	市道	君ヶ野線	4.0	1988	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,821
0191	蛇川橋	市道	川原栗ノ木台線	13.6	1977	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0192	藪雨橋	市道	上蛇田南線	9.5	1969	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,257
0193	小桜橋	市道	小桜線	5.7	1988	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0195	水落橋	市道	二古亀田線	6.0	1973	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0196	観音前橋	市道	谷地観音前線	12.5	1974	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0197	福俣１号橋	市道	福俣線	7.5	1974	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,981
0198	福俣２号橋	市道	福俣線	10.5	1974	2020	Ⅲ	2025	主部材：塗装等 支承：金属溶射	2031年	7,639
0199	高畑橋	市道	高畑線	13.0	1988	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0200	八合田橋	市道	滝俣南線	10.5	1974	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0201	大サ沢１号橋	市道	寒風源内山線	6.0	1988	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0202	大サ沢２号橋	市道	寒風源内山線	5.8	1988	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0203	浅ノ又１号橋	市道	浅ノ又前垣線	8.6	1974	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0204	新道橋	市道	上蛇田線	9.5	1976	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,035
0205	湯殿沢橋	市道	湯殿沢線	11.4	1976	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,139

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（5/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0206	川尻橋	市道	川尻梨ノ木台線	8.9	1977	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0207	杉ノ前橋	市道	中ノ沢線	5.5	1984	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	785
0208	菅生田橋	市道	上黒川線	11.4	1976	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0209	袖六橋	市道	蛇田黒川線	4.3	1969	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0210	白畑橋	市道	白畑線	10.4	1974	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0211	小坂橋	市道	沢口小坂線	11.4	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,030
0212	黒川１号橋	市道	黒川１号線	10.4	1981	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0213	黒川２号橋	市道	黒川２号線	10.4	1981	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0214	六呂田橋	市道	六呂田下黒川線	13.5	1981	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0215	割田橋	市道	沢口割田線	13.1	1981	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0216	福俣３号橋	市道	福俣線	7.5	1974	2024	Ⅲ	2029	溝橋へ架替え	2033年	22,927
0217	夕皃橋	市道	上蛇田環状線	10.5	1984	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0218	折渡１号橋	市道	折渡線	12.7	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0219	折渡２号橋	市道	折渡線	8.0	1991	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	499
0220	義士屋敷橋	市道	義士屋敷線	10.2	1988	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0221	桑ノ木田橋	市道	堂ノ前大場台線	12.5	1993	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0222	桜沢橋	市道	岩城東幹線	12.0	1998	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0223	三嶽橋	市道	高畑桜沢線	12.4	1998	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0224	田ノ沢橋	市道	川尻梨ノ木台線	11.9	1977	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等	2031年	4,357
0225	由利大橋	市道	久保田大森台線	159.6	1994	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	12,730
0226	一本橋	市道	黒沢南由利原線	144.0	1995	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	280,316
0227	町村橋	市道	上の畑線	30.1	1967	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	679
0228	漆原橋	市道	上の畑線	14.5	1967	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	155
0229	平石橋	市道	堰口平石線	27.2	1970	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0230	西沢橋	市道	久保田大森台線	47.6	1988	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0231	川北橋	市道	川北線	15.6	1991	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,013
0232	上屋敷橋	市道	屋敷東由利原線	20.7	1992	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0233	久保田橋	市道	久保田線	20.5	1998	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	26,699
0235	旧一本橋	市道	ふれあい農場南由利原線	34.9	1973	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2032年	35,647
0236	二タ子橋	市道	二タ子東由利原線	41.9	1985	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,850
0237	大上橋	市道	屋敷西由利原線	23.8	1992	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,075
0238	坂の下橋	市道	屋敷２号線	19.1	1986	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,477
0239	福田橋	市道	鳴瀬台線	17.4	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,494
0240	湖畔橋	市道	大谷地２号線	40.1	1989	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	312
0241	黒森橋	市道	西由利原４号線	18.5	1999	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,660
0242	大水口橋歩道橋	市道	前郷蟹沢線	15.1	1973	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0243	上堰橋	市道	前郷根堀台線	4.9	1958	2024	Ⅲ	2029	溝橋へ架替え	2033年	20,330
0244	野火除橋	市道	大砂川線	7.5	1958	2024	Ⅲ	2029	上部工交換	2032年	12,146
0245	唐岸城橋	市道	町村線	12.0	1969	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,917
0246	飛鳥橋	市道	前郷蟹沢線	9.4	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0247	蟹沢橋	市道	前郷蟹沢線	9.5	1974	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0248	滝浪橋	市道	奉行免森子線	6.3	1974	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0249	古堀橋	市道	後小路線	5.0	1959	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0250	神田橋	市道	神田大杉線	3.1	1962	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	670
0251	高野橋	市道	奉行免２号線	4.2	1964	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0252	前田橋	市道	吉沢東由利原線	2.9	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0253	屋瀬ヶ沢橋	市道	吉沢東由利原線	5.0	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0254	西蔵町橋	市道	五十土久保田線	8.4	1976	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0255	湯の沢橋	市道	奉行免森子線	2.4	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0256	前田表橋	市道	山本線	3.7	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（6/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0257	古川向橋	市道	新屋敷線	3.0	1983	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,452
0258	舟場橋	市道	森子前郷線	2.0	1987	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0259	又右エ門橋	市道	金山線	11.1	2004	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0260	上黒森沢橋	市道	上黒森沢線	3.5	1954	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0261	蒲田前橋	市道	東鮎川線	3.0	1980	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0262	黒沢橋	市道	黒沢線	4.6	1973	2024	Ⅲ	2029	溝橋へ架替え	2029年	65,000
0263	神田下堰橋	市道	神田明法線	2.3	1962	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0264	古川橋	市道	前郷上野線	6.5	1976	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	28,531
0265	田代跨道橋	市道	久保田大森台線	4.7	1982	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,201
0266	太川橋	市道	久保田大森台線	2.8	1994	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0267	南由利原跨道橋	市道	黒沢南由利原線	4.1	1996	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	969
0268	野火除２号橋	市道	大砂川線	11.9	1958	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,401
0269	野火除３号橋	市道	大砂川線	7.5	1959	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,919
0270	諏訪台橋	市道	諏訪台線	9.5	1975	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0271	下婦台橋	市道	蟹沢土倉線	2.4	1977	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0272	山本１号橋	市道	山本１号線	2.3	1979	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0273	黒森橋	市道	久保田大森台線	13.7	1980	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,025
0274	赤飯沢橋	市道	平の脇線	4.0	1983	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0275	冷水沢橋	市道	南沢１号線	4.9	1965	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0276	立井地3号橋	市道	立井地３号線	2.7	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0277	山崎橋	市道	沢口山崎線	4.5	1986	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0279	山本橋	市道	西滝沢停車場線	3.6	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,698
0280	小深田橋	市道	下山崎線	2.4	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0281	新上条１号橋	市道	新上条１号線	3.4	2004	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0282	沓掛橋	市道	金山線	5.0	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0283	不動橋	市道	金山線	5.4	1959	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	11,586
0284	八乙女下橋	市道	森子４号線	2.0	1992	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0285	鮎瀬橋	市道	森子５号線	2.1	1992	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0286	新上条３号橋	市道	新上条３号線	4.3	2004	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0287	南由利原１号橋	市道	南由利原７号線	5.0	1977	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0288	香ノ木橋	市道	小菅野久保田線	2.2	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	964
0289	東由利原橋	市道	東由利原１号線	3.4	1982	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,385
0290	川西正満橋	市道	川西正満線	3.4	1983	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,744
0291	川西神田下橋	市道	川西神田下線	3.4	1980	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0292	湖水橋	市道	大谷地２号線	6.2	1989	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0293	せせらぎ橋	市道	大谷地１号線	7.0	1989	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,389
0294	秋桜橋	市道	大谷地２号線	2.1	1989	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0295	小山田橋	市道	向小山田線	3.4	1992	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	891
0296	岩越橋	市道	川口岩谷線	98.8	2002	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	213,925
0297	北福田橋	市道	三川・北福田・金崎線	88.5	2002	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	70,977
0298	中深橋	市道	深沢・中館・牛寺線	88.0	2001	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	104,469
0299	町妻橋	市道	松本・長坂・葛岡線	48.0	1963	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	56,074
0300	新沢歩道橋	市道	松本・新沢線	45.1	1986	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	37,392
0301	中館歩道橋	市道	川口岩谷線	34.4	1990	2021	Ⅲ	2026	主部材・横桁・横構：塗装等	2030年	23,798
0302	岩谷麓橋	市道	岩谷・岩谷麓線	26.1	2002	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	343
0303	堀切大橋	市道	中俣・鬼ヶ台線	79.8	1996	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0304	松本橋	市道	松本・及位線	49.5	1996	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0305	大谷橋	市道	大谷・西野・日渡線	23.6	2002	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0306	坂ノ下橋	市道	堀切・雷田・長坂線	19.8	2006	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0307	十二柳橋	市道	十二柳・向山線	88.7	2001	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,796

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（7/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0308	川台橋	市道	小羽広・川台線	57.3	1972	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	32,868
0309	加賀沢橋	市道	加賀沢・新沢線	50.0	1988	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0310	見岫橋	市道	見岫１号線	40.0	1958	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	52,355
0311	雷田橋	市道	葛岡・雷田線	38.0	1966	2021	Ⅲ	2026	主桁・横桁：塗装等 橋台：表面含浸工等	2033年	29,127
0312	下長坂橋	市道	及位・長坂線	35.6	1989	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	37,086
0313	堀切橋	市道	堀切・諸倉線	35.0	1965	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,990
0314	まみ橋	市道	中帳・沢田線	35.0	1980	2021	Ⅲ	2026	主部材・横桁：塗装等	2033年	25,539
0315	岩瀬橋	市道	中帳・戸沢１号線	31.6	1995	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,588
0316	高尾橋	市道	高尾・長坂線	31.0	2003	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0317	日渡橋	市道	平岫・小又線	29.0	1988	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2031年	25,277
0318	広表橋	市道	楢渕・大小屋線	28.4	1970	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	19,846
0319	牛寺橋	市道	牛寺白坂線	27.9	1993	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等	2032年	18,579
0320	川倉２号橋	市道	岩野目沢・川倉線	27.9	1985	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2030年	6,886
0321	芦渕橋	市道	芦渕小栗山線	25.5	1977	2021	Ⅲ	2026	主部材・横桁：塗装等 橋台：表面含浸工等	2030年	20,923
0322	川倉橋	市道	中向・川倉線	25.5	1980	2022	Ⅲ	2027	橋台：表面含浸工等	2030年	3,168
0323	楢渕橋	市道	楢渕・増沢線	25.5	1982	2022	Ⅲ	2027	横桁：塗装等	2029年	9,186
0324	高野田橋	市道	中館・高野田線	25.1	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,879
0325	女岡橋	市道	牛寺・女岡線	25.0	1979	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,064
0326	西越１号橋	市道	大谷・西越線	23.6	2002	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0327	松山橋	市道	松山・与作線	23.6	2002	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0328	見岫歩道橋	市道	見岫公民館線	23.1	1976	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,892
0329	牛巻橋	市道	羽広・牛巻線	20.5	1972	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,611
0330	穴沢橋	市道	滝・沢線	16.7	1963	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,401
0331	稲子沢１号橋	市道	念仏橋・稲子沢・岩川線	16.6	1985	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0332	雪谷又橋	市道	谷地田・雪谷又線	16.1	1992	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,066
0333	鹿ノ爪橋	市道	広表・小増沢・鹿ノ爪線	15.6	1973	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,955
0334	管ノ沢１号橋	市道	大小屋・代内線	14.5	1990	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0335	横岩橋	市道	横岩１号線	18.2	1965	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,890
0336	湯出野橋	市道	両前寺・寺田線	21.9	1989	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	713
0337	島宮橋	市道	島宮・鞍骨線	58.5	1991	2022	Ⅲ	2027	主部材：塗装等 床版・橋台：表面含浸工等 舗装：打換え	2029年	73,882
0338	山谷橋	市道	湯出野線	21.5	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,829
0339	五兵エ橋	市道	横山線	18.6	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,250
0340	久保橋	市道	久保線	21.6	1977	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,383
0341	市造台橋	市道	市造台線	44.5	1981	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,750
0342	檜山橋	市道	臼ヶ沢線	17.4	1977	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	12,594
0343	堀切橋	市道	舘合線	20.0	1985	2022	Ⅲ	2027	主部材：塗装等 橋台：表面含浸工等	2029年	15,156
0344	大琴橋	市道	袖山線	36.0	1982	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	21,315
0345	杉森橋	市道	金山線	16.7	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,995
0346	下吹橋	市道	袖山線	18.0	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,121
0347	深山橋	市道	深山線	14.7	1987	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0348	西久保橋	市道	新田線	45.4	2007	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	15,058
0349	牡丹野歩道橋	市道	台山線	34.7	2003	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	27,192
0350	北ノ城橋	市道	蔵岩舘線	34.3	1997	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	25,491
0351	アクト橋	市道	アクト線	48.9	1993	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	49,351
0352	須郷田橋	市道	須郷田跡見坂線	46.0	1993	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	21,698
0353	小鳥沢橋	市道	鳥台線	16.6	1992	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,879
0354	鳥台橋	市道	鳥台線	16.6	1992	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0355	樋掛橋	市道	鳥台線	15.6	1990	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0356	石田坂歩道橋	市道	蔵上里線	54.9	2008	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	75
0357	善徳１号橋	市道	善徳線	11.6	1960	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,971

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（8/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0358	新沢１号橋	市道	新沢線	7.2	1974	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	25,644
0359	新沢２号橋	市道	新沢線	4.5	1974	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,997
0360	須郷尻橋	市道	須郷線	9.2	1981	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0361	外荒沢１号橋	市道	外荒沢線	3.0	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0362	大台橋	市道	焼山線	4.4	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0363	日照坂橋	市道	日照坂線	5.3	1960	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	548
0364	小倉橋	市道	小倉線	6.9	1971	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	865
0365	十二ノ前橋	市道	十二の前線	10.4	1975	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,633
0366	十二ケ沢橋	市道	金山線	9.5	1990	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,650
0367	沼橋	市道	金山線	14.7	1990	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,215
0368	袖山橋	市道	袖山線	13.7	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	
0369	樽水橋	市道	高村線	12.6	1987	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,999
0370	高村橋	市道	高村線	13.7	1987	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0371	中祝沢橋	市道	中祝沢線	14.3	1989	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0372	荒柴橋	市道	荒柴線	12.6	1973	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0373	石高橋	市道	石高線	10.5	1979	2022	Ⅲ	2027	橋台：表面含浸工等	2030年	2,128
0374	倉沢橋	市道	蔵上里線	4.6	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0375	老方橋	市道	両前寺線	3.1	1965	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0376	鳥居ノ沢橋	市道	石高線	6.3	1979	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,057
0379	沢口橋	市道	石高線	5.1	1960	2021	Ⅲ	2026	橋台：表面含浸工等	2030年	2,427
0380	落合橋	市道	十二の前線	9.4	1975	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,236
0381	新沢３号橋	市道	新沢線	6.9	1960	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0382	新沢４号橋	市道	新沢線	6.2	1960	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,899
0383	鞍骨橋	市道	島宮・鞍骨線	13.5	1987	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	188
0384	坪倉口橋	市道	袖山線	3.6	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,746
0385	谷地橋	市道	高村線	8.4	1987	2021	Ⅲ	2026	橋台：表面含浸工等	2030年	1,239
0386	高村２号橋	市道	高村線	3.5	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0387	宮ノ前橋	市道	島宮・鞍骨線	4.4	1979	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	22,873
0388	須郷橋	市道	土場沢線	7.2	1979	2021	Ⅲ	2026	橋台：表面含浸工等	2030年	1,698
0389	ハサバ１号橋	市道	杉森線	6.5	1990	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0390	ハサバ２号橋	市道	杉森線	8.6	1990	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,608
0391	丑ケ台橋	市道	丑ケ台線	13.6	1966	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0393	惣七橋	市道	横山線	7.8	1970	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0394	高屋下橋	市道	高屋線	9.0	1993	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0395	中祝沢２号橋	市道	中祝沢２号線	4.1	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	303
0396	中祝沢１号橋	市道	中祝沢２号線	4.9	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0397	中祝沢４号橋	市道	中祝沢線	5.8	1987	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0398	中祝沢５号橋	市道	中祝沢線	3.8	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0400	滝ノ上橋	市道	滝の上線	4.5	1960	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0401	直道橋	市道	桂台線	12.5	1982	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	261
0402	海瀬橋	市道	西山宿線	10.4	1990	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0403	赤倉橋	市道	赤倉線	13.5	1991	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0404	中村橋	市道	中村線	12.5	1966	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0405	矢畑橋	市道	宇戸坂滝の沢線	12.9	1997	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,500
0406	山崎橋	市道	山崎冷沢線	11.1	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0407	外荒沢２号橋	市道	外荒沢線	4.2	1972	2019	Ⅱ	2024	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0408	ヒルノ橋	市道	田の沢線	9.0	1997	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0409	稲子沢１号橋	市道	稲子沢線	8.2	1996	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0410	田ノ頭橋	市道	大下線	4.4	1990	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	－
0411	才ノ神橋	市道	石滝線	5.2	1987	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,592

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（9/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0412	石滝１号橋	市道	石滝線	4.0	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0413	鳥井坂１号橋	市道	鳥居坂線	9.9	1990	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0414	鳥井坂２号橋	市道	鳥居坂線	6.0	1990	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0415	白山橋	市道	山崎冷沢線	2.4	1970	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0416	甘坂橋	市道	小松沢線	9.5	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0417	野中橋	市道	黒渕地下の沢線	4.0	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0418	沢内橋	市道	沢内線	4.0	1989	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,987
0419	善徳橋	市道	善徳線	7.2	1997	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0420	上沼橋	市道	上沼２号線	12.7	1989	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0421	滝ノ台橋	市道	新林・大森線	22.5	1994	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,830
0422	重左衛門橋	市道	新道下線	30.1	2007	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,863
0423	中島橋	市道	中沢・下潟端線	31.0	1994	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	12,668
0424	海士剥下橋	市道	浜山・海士剥線	41.3	2007	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0425	獺袋橋	市道	中高屋・獺袋線	40.5	2001	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	15,011
0426	田高１号橋	市道	田高８号線	2.4	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0427	沼田３号橋	市道	沼田１号線	3.3	1979	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0428	沼田４号橋	市道	沼田１号線	3.8	1979	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0429	沼田２号橋	市道	田高・沼田線	3.2	1975	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0430	潟端１号橋	市道	潟端・井岡線	4.6	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0432	柳沢橋	市道	鰍沢線	10.3	1994	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,952
0433	西潟１号橋	市道	西潟１号線	5.3	1998	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0434	西潟２号橋	市道	西潟５号線	4.5	1998	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0435	潟端２号橋	市道	中沢・下潟端線	4.7	1994	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0436	新道下１号橋	市道	新道下１号線	5.4	1998	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	744
0437	幼稚園１号橋	市道	幼稚園線	5.3	1998	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0438	沼田１号橋	市道	中学校・大揚線	2.4	2001	2019	Ⅱ	2024	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0439	西潟３号橋	市道	西潟・田高線	5.5	1994	2019	Ⅱ	2024	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0440	西久米橋	市道	薬師堂線	16.9	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	28,501
0441	大平栗１号橋	市道	西久米砂子線	30.7	1990	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	46,560
0442	大平栗２号橋	市道	西久米砂子線	25.6	1992	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,678
0443	大畑橋	市道	針水線	15.0	2006	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0444	中村橋	市道	中村針水線	37.1	1966	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,401
0445	長畑橋	市道	下野本屋敷線	54.1	1968	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁：塗装等 床版：表面含浸工等 舗装：打換え	2029～2030年	70,932
0446	模渕橋	市道	下野赤倉線	27.1	1968	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,466
0447	小栗沢橋	市道	東街道線	46.9	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	43,547
0448	牛越橋	市道	東街道線	40.8	1972	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	41,986
0449	大栗沢橋	市道	東街道線	58.0	1976	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁・横構：再塗装工 床版・橋台：ひび割れ補修工等 支承：支承防錆工等 伸縮装置：取替工、舗装：打換え工等	2027年	110,000
0450	上新沢橋	市道	小川清水渕線	22.4	1976	2023	Ⅲ	2028	主部材：塗装等	2031年	20,431
0451	百合茎橋	市道	上川内雄勝線	45.0	1989	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0452	石渕橋	市道	小川清水渕線	34.9	2007	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0453	町橋	市道	上台線	43.0	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	34,395
0454	間木の平橋	市道	本屋敷間木ノ平線	46.8	1970	2023	Ⅱ	2028	橋脚：表面含浸工等	2028年	3,167
0455	落合橋	市道	下野本屋敷線	73.5	1971	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,802
0456	天神橋	市道	天神平ノ沢線	32.4	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,402
0457	繋沢川橋	市道	本屋敷間木ノ平線	28.1	1972	2023	Ⅲ	2028	橋脚：表面含浸工等	2034年以降	1,129
0458	平根橋	市道	東街道線	47.0	1973	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	62,845
0459	石高橋	市道	吉谷地線	27.0	1997	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	27,664
0460	腕越橋	市道	下野赤倉線	46.8	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	27,918
0461	滝ノ上橋	市道	百宅線	40.0	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	43,137
0462	法体橋	市道	百宅線	25.9	1972	2023	Ⅱ	2028	主部材・横桁：塗装等	2033年	35,451

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（10/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0463	布沢１号橋	市道	鳥海線	71.00	2002	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	96,821
0464	舘ノ下橋	市道	百宅線	14.90	1983	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0465	立居地橋	市道	下直根猿倉線	55.30	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	21,525
0466	布沢３号橋	市道	鳥海線	21.00	1998	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,271
0467	布沢４号橋	市道	鳥海線	22.50	1998	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0468	布沢２号橋	市道	鳥海線	22.00	1999	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0469	鶯川大橋（本体）	市道	猿倉花立線	183.90	1999	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	55,578
0469-1	鶯川大橋（取付）	市道	猿倉花立線	28.60	1999	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	40,707
0472	梵天平橋	市道	遠上線	16.50	1967	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	11,907
0473	遠上橋	市道	遠上線	15.50	1967	2023	Ⅲ	2028	主部材：塗装等 舗装：打換え	2031年	13,204
0474	跳場橋	市道	赤倉倉手線	27.10	1968	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,401
0475	小又橋	市道	小又線	32.90	2007	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,124
0476	新沢平橋	市道	峠線	50.80	1971	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	19,882
0477	末坂橋	市道	下直根高口線	19.50	1972	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁：塗装等 床版・橋台：断面修復工等 支承：防錆工等、伸縮装置：取替え	2026年	80,000
0478	下大凹橋	市道	皿川線	21.40	1973	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,009
0479	高松橋	市道	高松線	20.60	1975	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	20,072
0480	川熊橋	市道	川熊上百宅線	18.50	1975	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁：塗装等 床版：表面含浸工等 舗装：打換え	2033年	15,153
0481	川端２号橋	市道	中直根高口線	23.30	1982	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	26,589
0482	針水橋	市道	上台線	20.40	1971	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,781
0483	上栗沢橋	市道	上田線	50.90	1976	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	51,539
0484	亀ケ森橋	市道	亀森線	57.00	1998	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	35,874
0485	川添橋	市道	小又線	36.00	2007	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0486	タカノス２号橋	市道	タカノス線	16.10	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0487	下タ川原橋	市道	西街道線	23.00	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,103
0488	倉ノ下橋	市道	倉ノ下線	14.50	1971	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁：塗装等	2030年	7,471
0489	大谷地橋	市道	興屋線	14.5	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,148
0490	二階橋	市道	赤倉倉手線	36.0	1972	2023	Ⅲ	2028	床版・舗装：打換え等	2031年	46,742
0492	小屋間木橋	市道	丁線	25.4	1976	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	17,110
0493	河台橋	市道	伏見沢長坂線	60.0	1980	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	50,592
0494	小火橋	市道	水無線	20.5	1980	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	11,766
0495	柳の下橋	市道	柳ノ下線	19.8	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0496	大平ノ下橋	市道	彦八沢線	14.5	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0497	末坂２号橋	市道	中村末坂線	23.3	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0498	神明橋	市道	杉峠線	23.4	1992	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0499	岩美橋	市道	由利中央線	10.5	1965	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0500	柳橋	市道	赤沼下御門線	3.4	1986	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0501	福田１号橋	市道	川口岩谷線	12.5	1965	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0502	大浦１号橋	市道	石脇大浦線	4.6	1977	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	868
0503	二枚橋	市道	表尾崎町線	6.5	1978	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0504	境田橋	市道	上原藤崎線	8.1	1954	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0505	船岡台橋	市道	船岡西目幹線	8.1	1978	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0506	大沢橋	市道	大ノ道美倉町線	4.7	1971	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0507	善応寺橋	市道	大町銀座通線	4.5	1969	2024	Ⅲ	2029	上部工交換	2031年	13,655
0508	清水橋(車道部)	市道	荒町烏川線	9.4	1977	2021	Ⅲ	2026	主部材：塗装等 支承：金属溶射	2029年	15,892
0508-1	清水橋(歩道部)	市道	荒町烏川線	9.4	1977	2021	Ⅲ	2026	主部材・横桁・床版：塗装等 支承：金属溶射	2033年	6,164
0509	本田仲２号橋	市道	尾崎小学校前線	3.4	1978	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0510	白百合橋	市道	東町南線	3.8	1977	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0511	本田仲橋	市道	本田仲町７号線	4.1	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0512	薬師堂橋	市道	薬師堂玉ノ池線	11.4	1978	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0513	栗林１号橋	市道	栗林本線	8.0	1998	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	714

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（11/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0514	藤崎橋	市道	薬師堂葛法線	7.3	1978	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0515	横山１号橋	市道	長者屋敷線	13.5	1971	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,311
0516	二十六木３号橋	市道	川口二十六木線	3.6	1978	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0517	川口４号橋	市道	川口岩谷線	2.6	1978	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0518	堰根口橋	市道	金山６号線	11.4	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0519	大平橋	市道	坂ノ下３号線	14.0	1994	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0520	久保田橋	市道	親川本線	7.2	1969	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,519
0521	親川１号橋	市道	親川１６号線	11.6	1969	2023	Ⅲ	2028	PC橋へ架替え	2032年	28,409
0522	小屋川１号橋	市道	小屋川１０号線	13.5	2000	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0523	宮ノ前橋	市道	芦川１号線	9.4	1971	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0524	蓬田橋	市道	親川２２号線	5.7	1969	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0525	大沢橋	市道	大沢金山線	12.9	1977	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,401
0526	福田橋	市道	福田線	11.2	1990	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0527	中ノ橋	市道	荒町烏川線	4.1	1954	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0528	岩ノ沢橋	市道	荒町烏川線	2.7	1954	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0529	岩館橋	市道	荒町烏川線	4.2	1954	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	643
0530	横山２号橋	市道	長者屋敷線	8.0	1971	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0531	雪車町１号橋	市道	雪車町線	5.8	1954	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,056
0532	滝ノ沢２号橋	市道	滝ノ沢２号線	11.0	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0533	大中ノ沢４号橋	市道	大中ノ沢本線	2.2	1954	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0534	大向橋	市道	芦川線	4.5	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0535	北ノ股１号橋	市道	北ノ股１号線	6.2	1977	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0536	湯ノ沢橋	市道	湯ノ沢本線	7.0	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,802
0537	金洗川１号橋	市道	松ヶ崎２４号線	7.2	1954	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0538	金洗川２号橋	市道	松ヶ崎２６号線	8.0	1954	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,507
0539	水沢橋	市道	芦川１３号線	7.0	1971	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0541	槻木林橋	市道	親川２０号線	7.0	1969	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0542	白坂橋	市道	白坂線	5.2	1948	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	14,368
0543	埋田１６号橋	市道	埋田葛法線	2.0	1978	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0544	薬師堂９号橋	市道	薬師堂玉ノ池線	2.5	1978	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0545	藤代橋	市道	藤崎西目線	9.3	1977	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,546
0547	櫛引橋	市道	柳生櫛引線	5.5	1954	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,179
0548	柳生境橋	市道	館大築線	5.4	1954	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0549	中島橋	市道	中島１号線	10.4	1978	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,118
0550	滝ノ沢１号橋	市道	滝ノ沢１号線	11.0	1978	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0551	滝ノ沢４号橋	市道	栗山線	12.1	1978	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0552	内橋	市道	三ッ方森線	10.6	1970	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,071
0553	真木山橋	市道	坂巻３号線	14.0	1998	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0554	奥ヶ沢橋	市道	山内畑村線	11.0	1970	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0555	上野１号橋	市道	上野線	2.4	1977	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0556	南ノ股１号橋	市道	南ノ股３号線	12.5	1993	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0557	滝ノ沢３号橋	市道	滝ノ沢２号線	9.9	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0558	金山橋	市道	亜久根沢線	9.5	1966	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,180
0559	堀切１号橋	市道	松ヶ崎６号線	2.2	1954	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0561	堀切２号橋	市道	松ヶ崎１２号線	3.7	1954	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,366
0562	仮屋沢２号橋	市道	松ヶ崎１３号線	2.6	1957	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0564	金洗川３号橋	市道	松ヶ崎２９号線	4.5	1954	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,937
0565	金洗川４号橋	市道	神沢１３号線	5.2	1971	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0566	金洗川３号橋	市道	神沢松ヶ崎線	4.3	1954	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	8,459
0568	今泉橋	市道	小屋川本線	3.4	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,721

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（12/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0569	三川１号橋	市道	三川１０号線	2.3	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0570	三川２号橋	市道	三川１０号線	2.9	1990	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0571	三川３号橋	市道	三川１１号線	3.6	1971	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0572	西田橋	市道	西田線	10.1	1957	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	563
0573	畑谷２号橋	市道	柴野内越線	4.3	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0574	藤崎７号橋	市道	船岡玉ノ池線	4.2	1973	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0575	御門２号橋	市道	御門４号線	2.5	1969	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0576	御門４号橋	市道	小人町１号線	2.5	1969	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0577	御門６号橋	市道	小人町３号線	2.3	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0578	御門９号橋	市道	小人町４号線	2.5	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0579	御門８号橋	市道	小人町４号線	3.2	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0580	御門１１号橋	市道	小人町５号線	2.7	1969	2024	Ⅲ	2029	[対策済] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0581	御門１０号橋	市道	小人町５号線	3.0	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0582	大鍬２号橋	市道	大鍬町１０号線	2.3	1969	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	317
0583	濁川橋	市道	濁川花立線	5.6	1983	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0584	小羽広ダム１号橋	市道	小羽広ダム線	8.4	1972	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0585	小羽広ダム２号橋	市道	小羽広ダム線	8.4	1972	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0586	桂川1号橋	市道	日渡・与作線	7.5	1973	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0587	畑ノ沢４号橋	市道	畑・坂島線	6.0	2001	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0588	畑ノ沢３号橋	市道	畑・坂島線	6.0	2001	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0589	畑ノ沢２号橋	市道	畑・坂島線	5.7	2001	2021	Ⅰ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0590	三川橋	市道	三川・馬場線	5.3	1966	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	27,239
0591	段ノ下橋	市道	中俣・鬼ヶ台線	14.3	1990	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,774
0592	沖田２号橋	市道	山崎・沖田・松ノ木線	4.0	1965	2024	Ⅲ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	601
0593	畑ノ沢１号橋	市道	畑・坂島線	4.6	2001	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0594	畑ノ沢５号橋	市道	畑・坂島線	3.9	2001	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0595	沢口３号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	12.6	1998	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0596	大沢１号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	11.7	2000	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0597	沢口１号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	11.9	1999	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,405
0598	沢口２号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	11.6	1998	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0599	大沢２号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	10.3	2000	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0600	羽広３号橋	市道	羽広・大森線	8.5	1970	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,369
0601	獅子平橋	市道	軽井沢・羽広・南外線	7.3	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0602	桂川２号橋	市道	川口岩谷線	6.5	1961	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	19,283
0603	及位２号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	5.8	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0604	朴沢１号橋	市道	小又・板井沢・新田線	5.4	1970	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	18,193
0605	羽広２号橋	市道	羽広・大森線	4.8	1998	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0606	小田野橋	市道	三川・北福田・金崎線	4.7	1970	2019	Ⅲ	廃橋の為、計画除外			
0607	立石沢１号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	4.2	1998	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0608	及位4号橋	市道	及位・長根山・葛岡線	4.0	1998	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	503
0609	小又沢１号橋	市道	新田・畑・雄和線	3.5	1966	2024	Ⅰ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,164
0610	土沢橋	市道	立寄羽広線	3.1	2001	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0611	北福田２号橋	市道	三川・北福田・金崎線	2.9	2001	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,927
0612	中ノ沢橋	市道	高尾・岩城線	10.7	1969	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0613	大倉沢橋	市道	徳沢・加賀沢線	8.5	1957	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,384
0614	前沢橋	市道	高尾・岩城線	8.5	1973	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0615	代内５号橋	市道	小栗山・代内線	8.5	1983	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,219
0616	又助橋	市道	高尾・岩城線	8.4	1973	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,099
0617	土又沢橋	市道	高尾・雄和線	13.9	1994	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0618	高尾山根橋	市道	高尾・岩城線	7.0	1969	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（13/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0619	仁助橋	市道	高尾・岩城線	7.0	1971	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0620	海又橋	市道	高尾・岩城線	4.6	1969	2024	Ⅱ	2029	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0621	中山橋	市道	高尾・岩城線	4.4	1971	2024	Ⅲ	2029	橋台：表面含浸工等	2029年	1,403
0622	山梨２号橋	市道	松本・及位線	4.0	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	912
0623	熊ノ沢橋	市道	高尾・岩城線	3.9	1969	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,068
0624	高花１号橋	市道	岩谷黒川線	4.8	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0625	高花２号橋	市道	岩谷黒川線	3.2	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,082
0626	川口１号橋	市道	岩谷黒川線	2.0	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0627	二ッ森橋	市道	堀切･鳶ヶ台線	13.5	1965	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	278
0628	井戸ヶ台１号橋	市道	滝･井戸ヶ台･長瀬沢線	13.5	2004	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0629	管ノ沢２号橋	市道	大小屋･代内線	13.3	1990	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	268
0630	中向橋	市道	中向･川倉線	12.6	1983	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0631	高尾･蒲田橋	市道	高尾･蒲田線	12.6	1965	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	791
0632	高尾･墓地1号橋	市道	高尾･墓地線	11.5	1975	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0633	田ノ尻２号橋	市道	岩谷小学校線	11.4	1964	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0634	滝田ノ沢橋	市道	滝･田ノ沢2号線	11.2	1983	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,923
0635	市ノ渡橋	市道	中俣･市ノ渡線	10.8	1989	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0636	桧沢橋	市道	中帳･檜沢線	10.5	1980	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0637	稲子沢２号橋	市道	念仏橋･稲子沢･岩川線	10.4	1987	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0638	立石向野２号橋	市道	滝･井戸ヶ台線	10.3	1992	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,701
0639	朴沢２号橋	市道	朴沢･中野･的場線	9.5	1983	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	650
0640	小金ヶ沢橋	市道	中俣･小金ヶ沢線	9.4	1975	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0641	揚ノ上２号橋	市道	田中･揚ノ上線	9.0	1975	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0642	上長瀬野橋	市道	上川大内テレビ塔線	8.5	1992	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0643	谷地橋	市道	中俣･大台線	8.4	1975	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0644	川原田橋	市道	葛岡･川原田線	8.4	1998	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0645	大荒沢１号橋	市道	大小屋･鹿ノ爪線	8.4	1991	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0646	小川口･墓地１号橋	市道	小川口･墓地線	10.5	2006	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0647	井戸ヶ台２号橋	市道	滝･井戸ヶ台･長瀬沢線	8.0	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0648	田ノ尻1号橋	市道	田ノ尻･十二柳線	7.4	1964	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	10,000
0649	里橋	市道	里･中道線	7.3	1966	2022	Ⅲ	2027	橋台：表面含浸工等	2030年	1,015
0650	大谷橋	市道	中俣･大台線	7.3	1975	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0651	大荒沢２号橋	市道	大小屋･鹿ノ爪線	6.5	1983	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0652	碇り橋	市道	中俣碇り3号線	7.5	1975	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0653	湯ノ沢橋	市道	湯ノ沢･三ツ方森線	6.3	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,707
0654	立石向野１号橋	市道	滝･井戸ヶ台線	6.2	1994	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,410
0655	永泉院橋	市道	永泉院線	6.4	1998	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0656	立石沢２号橋	市道	及位･上村1号線	5.5	1998	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0657	沖田１号橋	市道	金崎･大倉沢･飛種線	4.3	1961	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0658	及位３号橋	市道	及位･田中1号線	5.6	1992	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0659	揚ノ上橋	市道	岩野目沢公民館線	5.4	1990	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0660	大倉沢･大沢１号橋	市道	大倉沢･大沢線	5.5	1979	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0661	葛岡大沢２号橋	市道	葛岡大沢口線	5.1	1998	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0662	上村橋	市道	新沢中央線	4.6	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0663	沖田３号橋	市道	小田野･五輪沢･松ノ木線	5.1	1991	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0664	井戸ヶ台３号橋	市道	滝･井戸ヶ台･長瀬沢線	4.5	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0665	福沢２号橋	市道	福沢･大沢線	4.3	1991	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0666	小滝沢橋	市道	小滝沢線	4.3	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0667	苗代沢橋	市道	深沢･湯ノ沢線	5.0	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0668	大倉沢･大沢２号橋	市道	大倉沢･大沢線	4.7	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（14/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0669	土沢１号橋	市道	葛岡･土沢線	4.0	1998	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0670	福沢１号橋	市道	岩野目沢･福沢線	4.4	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,771
0671	川原橋	市道	新沢中央線	5.0	1970	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	12,381
0672	五輪沢橋	市道	五輪沢1号線	4.4	1974	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0673	下谷地２号橋	市道	板井沢･下谷地1号線	3.5	1992	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0674	土沢２号橋	市道	葛岡･土沢線	3.5	1979	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0675	下滝橋	市道	下滝線	4.1	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0676	薬師沢橋	市道	三川･徳沢線	3.2	1979	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0677	葎沢２号橋	市道	平岫･葎ヶ沢線	3.6	1979	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0678	松ノ木２号橋	市道	小田野･五輪沢･松ノ木線	2.4	1988	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0679	要沢橋	市道	大小屋･要沢線	3.6	1980	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0680	稲子沢３号橋	市道	念仏橋･稲子沢･岩川線	3.6	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0681	管ノ沢３号橋	市道	大小屋･代内線	3.7	1990	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0682	餅田橋	市道	中俣・ヶ沢線	3.2	1970	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	13,423
0683	堤下橋	市道	堤下線	3.4	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0684	田ノ沢橋	市道	中帳･田ノ沢1号線	2.6	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	595
0685	田取沢橋	市道	田取沢神社線	3.0	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,337
0686	北福田３号橋	市道	北福田･山根3号線	2.8	2001	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	510
0687	下谷地１号橋	市道	畑・朴沢線	3.4	1990	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0688	的場橋	市道	朴沢･中野･的場線	2.5	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0689	麓前田表橋	市道	岩谷麓･前田表2号線	2.8	1992	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0690	長瀬沢橋	市道	滝･長瀬沢線	2.8	1992	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0691	田代橋	市道	中俣･田代峠線	2.8	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0692	宝田橋	市道	川口･三川線	2.3	1992	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0693	山根橋	市道	三川･増川線	2.4	1992	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0694	松ノ木１号橋	市道	金崎･大倉沢･飛種線	2.4	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0695	葎沢１号橋	市道	平岫･畑線	2.9	1988	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0696	管ノ沢４号橋	市道	大小屋･代内線	2.4	1990	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0698	黒沢川橋	市道	大琴・宿線	9.5	1990	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0699	稲子沢２号橋	市道	稲子沢線	3.5	1996	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0700	稲子沢３号橋	市道	稲子沢線	3.5	1996	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,864
0701	上稲子沢橋	市道	上稲子沢線	2.4	1996	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0702	中祝沢３号橋	市道	中祝沢線	2.3	1989	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0703	善徳２号橋	市道	善徳線	2.1	1993	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0704	杉山橋	市道	臼ヶ沢線	3.6	1987	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0705	三吉橋	市道	板戸４号線	9.6	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0706	大平橋	市道	板戸４号線	7.4	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0707	丸森１号橋	市道	上椿線	6.0	1974	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0708	口赤沢橋	市道	西久米砂子線	9.4	1970	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0709	皿川水無橋	市道	西久米砂子線	8.4	1973	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	3,312
0710	赤倉橋	市道	薬師堂線	9.4	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	4,330
0711	伏見橋	市道	伏見線	3.6	1955	2020	Ⅲ	2025	[対策済] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0712	弥平沢橋	市道	薬師堂線	7.3	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,075
0713	滝ノ沢橋	市道	薬師堂線	4.5	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,454
0714	石舟橋	市道	上直根百宅線	4.0	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	15,457
0715	山花橋	市道	上直根百宅線	3.1	1998	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0716	中椿１号橋	市道	上屋敷清水渕線	7.2	1984	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0717	中椿３号橋	市道	上屋敷清水渕線	7.5	1984	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0718	中椿２号橋	市道	上屋敷清水渕線	8.6	1985	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0719	山ノ沢２号橋	市道	百宅線	4.1	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（15/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0720	山ノ沢１号橋	市道	百宅線	5.5	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0721	長畑堰橋	市道	下野本屋敷線	3.2	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0722	落合小橋	市道	下野本屋敷線	5.0	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	969
0723	酢々内１号橋	市道	上川内雄勝線	6.4	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0724	若畑橋	市道	上川内雄勝線	4.4	1983	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0725	伏見橋	市道	伏見上原線	6.0	1969	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,381
0726	大堰上ノ橋	市道	中村針水線	3.1	1967	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0727	模渕堰橋	市道	下野赤倉線	2.2	1967	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0728	川合堰橋	市道	下野赤倉線	3.5	1967	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0729	鷲沢橋	市道	東街道線	8.3	1990	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,284
0730	小間木橋	市道	伏見沢間木線	8.0	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0731	平ノ沢川橋	市道	中村針水線	10.4	1984	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,193
0732	猿倉橋	市道	大川端猿倉線	9.4	1980	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,430
0733	本屋敷橋	市道	下野本屋敷線	3.0	1967	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0734	高口橋	市道	大川端外山線	4.3	1985	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0735	南沢橋	市道	大川端外山線	3.5	1983	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	9,737
0736	清水橋	市道	百宅線	4.3	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0737	蟹沢１号橋	市道	落合蟹沢線	5.0	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0738	蟹沢２号橋	市道	落合蟹沢線	4.7	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0739	蟹沢３号橋	市道	落合蟹沢線	5.3	1975	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,439
0740	長畑山橋	市道	落合蟹沢線	4.5	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0741	虎杖平橋	市道	下川内伏見線	6.2	1979	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0742	不動橋	市道	杉峠線	4.0	1972	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0743	栗沢橋	市道	杉峠線	5.4	1972	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0744	山根橋	市道	提鍋外山線	3.3	1976	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0745	鶴田橋	市道	上鶴田線	4.5	1983	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0746	岩ノ下橋	市道	高野台線	13.0	1968	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0747	繋沢橋	市道	法体線	6.4	1980	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0748	沢内橋	市道	沢内線	10.6	1987	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,116
0749	日影橋	市道	中村針水線	7.3	1982	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0750	鷲沢２号橋	市道	枯木線	7.2	1973	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0751	向ノ平橋	市道	向ノ平線	2.2	1995	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0752	百宅橋	市道	手代線	10.6	1962	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,854
0753	中村橋	市道	遠上線	12.5	1966	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,984
0754	川端橋	市道	中直根高口線	8.9	1992	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,188
0755	タカノス１号橋	市道	タカノス線	12.5	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,011
0756	岩ノ沢橋	市道	彦八沢線	12.5	1972	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0757	荒沢橋	市道	西久米砂子線	8.0	1996	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0758	ムジナ沢橋	市道	法体線	8.0	1938	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0759	堤沢橋	市道	皿川線	4.2	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0760	高口川橋	市道	大川端外山線	3.0	1971	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0761	貝林橋	市道	上貝沢上原線	4.5	1983	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0762	高山橋	市道	八塩線	4.0	1955	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0763	遠上小橋	市道	遠上線	3.2	1967	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0764	田モ平橋	市道	田モ平線	5.0	1972	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0765	ヒノ沢１号橋	市道	ヒノ沢線	4.8	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0766	ヒノ沢２号橋	市道	ヒノ沢線	4.3	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0767	平ノ沢１号橋	市道	平ノ沢線	6.5	1972	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	709
0768	水ヶ沢橋	市道	大川端外山線	4.1	1984	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0769	福島堰橋	市道	畑平日影線	2.8	1984	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（16/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0770	上椿橋	市道	上屋敷清水渕線	6.4	1985	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0771	地蔵橋	市道	石神線	2.2	1995	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0772	栩ノ木橋	市道	猿倉上原線	2.3	1996	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0773	平ノ沢２号橋	市道	中村針水線	4.6	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0774	ユクナシ沢橋	市道	鳥海線	3.4	1998	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	26,827
0775	高野台橋	市道	高野台線	14.5	1971	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	27,768
0776	西ノ又橋	市道	西ノ又線	10.6	1964	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	5,041
0777	下椿橋	市道	下椿青平線	10.5	1976	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0778	姥井戸橋	市道	月山線	6.5	1980	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0779	下向１号橋	市道	下向線	6.4	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0780	下向２号橋	市道	下向線	6.4	1981	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,002
0781	大平橋	市道	下椿青平線	9.5	1987	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0782	女夫石橋	市道	田モ平線	10.0	1987	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0783	大桂橋	市道	針水線	13.5	1986	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0784	砂子橋	市道	西久米砂子線	6.3	1970	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0785	外山川橋	市道	清水長根線	6.3	1972	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0786	滝ノ下橋	市道	伐留板平線	2.8	1976	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0787	丸森２号橋	市道	上椿線	6.3	1976	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0788	川熊沢橋	市道	下笹子上直根線	7.5	1980	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0789	種漬沢橋	市道	中村線	3.0	1984	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0790	上堰橋	市道	天神線	3.4	1986	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0791	戸坂橋	市道	戸坂線	6.4	1996	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0792	下野橋	市道	下野中村線	2.3	2001	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0793	畑沢橋	市道	畑沢線	2.3	1991	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0794	中田代沢２号橋	市道	高野台三山線	4.9	1990	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0795	中田代沢１号橋	市道	高野台三山線	2.8	1990	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,008
0796	崩ヶ沢橋	市道	長畑間木ノ平線	2.6	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0797	石神橋	市道	馬場線	3.0	1967	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0798	大鍬３号橋	市道	大鍬町10号線	2.5	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0799	大鍬１９号橋	市道	大鍬町11号線	2.2	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0800	大鍬２０号橋	市道	大鍬町11号線	2.2	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0801	大鍬６号橋	市道	大鍬町12号線	2.2	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0802	大鍬５号橋	市道	大鍬町12号線	2.3	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0803	大鍬４号橋	市道	大鍬町12号線	2.3	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0804	大鍬８号橋	市道	大鍬町13号線	2.2	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0805	大鍬９号橋	市道	大鍬町13号線	2.1	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0806	大鍬７号橋	市道	大鍬町13号線	2.2	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0807	大鍬１２号橋	市道	大鍬町14号線	2.3	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0808	大鍬１３号橋	市道	大鍬町14号線	2.2	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0809	大鍬１１号橋	市道	大鍬町14号線	2.2	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0810	大鍬１５号橋	市道	大鍬町15号線	2.3	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0811	大鍬１６号橋	市道	大鍬町15号線	2.2	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0812	大鍬１４号橋	市道	大鍬町15号線	2.2	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0813	大鍬１７号橋	市道	大鍬町18号線	2.1	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0814	大鍬１８号橋	市道	大鍬町18号線	2.2	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0815	大鍬２１号橋	市道	大鍬町20号線	2.3	1975	2020	Ⅲ	2025	[対策済] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0816	大鍬２２号橋	市道	大鍬町22号線	2.2	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0817	大鍬２３号橋	市道	大鍬町22号線	2.1	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0818	大鍬２４号橋	市道	大鍬町23号線	2.1	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0819	大鍬２５号橋	市道	大鍬町23号線	2.2	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（17/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0820	大鍬３６号橋	市道	大鍬町23号線	2.6	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0821	大鍬２６号橋	市道	大鍬町24号線	2.0	1979	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0822	大鍬２７号橋	市道	大鍬町24号線	2.2	1979	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0823	大鍬２８号橋	市道	大鍬町24号線	2.2	1979	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0824	大鍬２９号橋	市道	大鍬町25号線	2.2	1979	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0825	大鍬３０号橋	市道	大鍬町25号線	2.2	1979	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0826	大鍬３１号橋	市道	大鍬町26号線	2.2	1979	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0827	大鍬３２号橋	市道	大鍬町26号線	2.2	1979	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0828	大鍬３３号橋	市道	大鍬町28号線	2.3	1979	2020	Ⅲ	2025	[対策済] ※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0829	大鍬３４号橋	市道	大鍬町29号線	2.4	1979	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,082
0830	大鍬３５号橋	市道	大鍬町30号線	2.4	1979	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0831	中梵天１号橋	市道	中梵天４号線	2.6	1975	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,841
0832	東梵天２号橋	市道	東梵天７号線	2.2	1979	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0833	東梵天１号橋	市道	東梵天７号線	2.4	1979	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0834	石橋	市道	鮎瀬本線	2.4	1954	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0835	沖田橋	市道	鮎瀬本線	3.7	1954	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0836	石坂１号橋	市道	畑谷赤田線	3.4	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0837	湯沢２号橋	市道	湯沢石名坂線	2.3	1957	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0838	舘前１号橋	市道	舘前線	3.8	1975	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0839	鮎瀬２号橋	市道	鮎瀬線	3.6	1957	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0840	六角橋	市道	館大簗線	3.0	1954	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0841	鳥田目橋	市道	館大簗線	4.6	1954	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0842	湯沢６号橋	市道	鳥田目湯沢2号線	3.1	1957	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0844	中央橋	市道	藤崎47号線	9.3	1954	2022	Ⅲ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,902
0845	藤崎１３号橋	市道	藤崎61号線	6.0	1983	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	750
0846	藤崎１１号橋	市道	藤崎64号線	6.0	1983	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0847	藤崎１２号橋	市道	埋田藤崎1号線	6.0	1983	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0848	藤崎１０号橋	市道	埋田藤崎2号線	6.0	1983	2021	Ⅲ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,533
0849	藤崎９号橋	市道	埋田藤崎3号線	6.0	1983	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0850	藤崎８号橋	市道	埋田藤崎4号線	6.0	1983	2021	Ⅱ	2026	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0851	船岡１５号橋	市道	葛法船岡1号線	6.0	1983	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	16,914
0852	船岡１４号橋	市道	葛法船岡3号線	6.0	1983	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0853	船岡１３号橋	市道	葛法船岡4号線	6.0	1983	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0854	船岡１２号橋	市道	葛法船岡5号線	6.0	1983	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0855	荒町１号橋	市道	荒町2号線	10.3	1948	2023	Ⅲ	2028	撤去・架替え	2034年以降	450,000
0856	北ノ股２号橋	市道	北ノ股3号線	8.2	2013	2022	Ⅰ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0857	北ノ股３号橋	市道	北ノ股5号線	7.3	1983	2022	Ⅱ	2027	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,183
0858	北ノ股４号橋	市道	北ノ股9号線	8.8	1983	2022	Ⅲ	2027	主部材・横桁・床版：塗装等	2030年	6,967
0859	橋脇橋	市道	橋脇線	8.4	1996	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0860	荒町３号橋	市道	真城2号線	7.3	1996	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0861	雪車町２号橋	市道	雪車町1号線	5.0	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0862	鳥田目１号橋	市道	虚空蔵線	5.1	1971	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0863	松倉橋	市道	藤倉線	6.6	1989	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0864	福山１号橋	市道	福山2号線	10.5	1992	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0865	真木山２号橋	市道	真木山本線	2.8	1991	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0866	土本１号橋	市道	土本沢線	8.5	1989	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0867	土本２号橋	市道	土本沢線	8.4	1989	2023	Ⅲ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	915
0868	長者橋	市道	柴野15号線	13.5	1990	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0869	小滝橋	市道	二タ又本線	12.5	2004	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0870	肥作橋	市道	肥作線	8.0	1989	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。

橋梁長寿命化修繕計画一覧表（18/18）

凡例：健全度Ⅳ　健全度Ⅲ　健全度Ⅱ　健全度Ⅰ

※ 架設年度が推定年：赤字

No.	橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	最新点検 年次	最新点検 健全度	次回点検年次	対策の内容	補修時期	修繕費(千円)
0872	藤崎１５号橋	市道	藤崎52号線	2.3	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0873	藤崎１６号橋	市道	藤崎56号線	2.1	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0874	藤崎１４号橋	市道	藤崎61号線	2.3	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0875	藤崎１７号橋	市道	藤崎67号線	4.5	1978	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	173
0876	埋田１７号橋	市道	埋田藤崎1号線	2.3	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0877	埋田１５号橋	市道	埋田6号線	2.3	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0878	埋田１４号橋	市道	埋田7号線	2.3	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0879	埋田１８号橋	市道	埋田9号線	4.0	1978	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0880	葛法２号橋	市道	葛法31号線	3.6	1978	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0881	葛法１８号橋	市道	葛法47号線	2.1	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0882	葛法１９号橋	市道	葛法51号線	2.4	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0883	船岡８号橋	市道	船岡53号線	2.5	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0884	大中ノ沢３号橋	市道	大中ノ沢2号線	3.5	1977	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	476
0885	荒町２号橋	市道	荒町4号線	4.4	1954	2020	Ⅳ	2025	撤去	2031年	3,601
0886	万願寺３号橋	市道	小吹沢線	2.2	1969	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	278
0887	新田１号橋	市道	万願寺12号線	2.3	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0888	新田３号橋	市道	万願寺14号線	2.5	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0889	新田４号橋	市道	万願寺15号線	2.1	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0890	新田５号橋	市道	万願寺16号線	3.0	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0891	栗林２号橋	市道	栗林1号線	4.0	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,297
0892	水沢橋	市道	烏川3号線	3.5	1954	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0893	白山１号橋	市道	雪車町1号線	2.4	1970	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	7,316
0894	宮沢橋	市道	宮沢1号線	3.6	1954	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	6,280
0895	館１号橋	市道	館2号線	2.3	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0896	館２号橋	市道	館3号線	2.3	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0897	館３号橋	市道	館4号線	2.3	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	442
0898	館４号橋	市道	館9号線	2.3	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	320
0899	館５号橋	市道	湯沢3号線	2.4	1973	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0900	湯沢５号橋	市道	湯沢3号線	2.5	1970	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0901	湯沢３号橋	市道	湯沢4号線	4.0	1973	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0902	真木山１号橋	市道	長者屋敷5号線	5.0	1977	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	2,409
0903	谷地１号橋	市道	谷地17号線	2.3	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0904	亜久根沢橋	市道	亜久根沢線	8.1	1954	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0905	二十六木１号橋	市道	二十六木22号線	4.8	1977	2020	Ⅲ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	1,610
0906	二十六木２号橋	市道	二十六木6号線	2.1	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0907	二十六木５号橋	市道	二十六木19号線	2.3	1994	2020	Ⅰ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0908	二十六木４号橋	市道	二十六木21号線	2.3	1994	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0909	川口１号橋	市道	柴野川口19号線	2.1	1980	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0910	上堀切橋	市道	松ヶ崎20号線	2.3	1971	2020	Ⅱ	2025	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0911	冷水橋	市道	親川本線	7.2	2012	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0912	漆藪橋	市道	茂沢倉線	17.4	1994	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0913	滝の上橋	市道	茂沢倉線	17.3	1995	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0914	茂沢橋	市道	茂沢倉線	10.5	1995	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	-
0915	由利橋	市道	由利橋通線	190.5	2013	2023	Ⅲ	2028	ケーブル：粘性せん断型ダンパー設置，振動対策	2025～2029年	207,500
0916	本荘公園跨道橋	市道	鶴舞球場線	12.9	1965	2021	Ⅲ	2026	主部材：表面含浸工等 舗装：打換え	2030年	9,494
0917	鳥水橋	市道	南ノ股本線	14.8	1977	2023	Ⅲ	2028	主部材・横桁：塗装等 床版・橋台：表面含浸工等	2030年	14,192
0918	柴倉橋	市道	熊之子沢柴倉線	20.4	1982	2023	Ⅱ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	12,573
0919	羽後本荘駅跨線橋	市道	羽後本荘駅東西自由通路線	37.5	2021	2023	Ⅰ	2028	※11年後以降に実施予定	2034年以降	207,500

※今後10年以内に実施する主な修繕内容は、今後の対象橋梁の追加や関係機関との協議等により、修繕時期を変更することがあります。
※修繕費については、詳細な調査等により変動することがあります。